竹ソダパネル設置歩掛表（孟宗竹）（１０m当たり）

第1号代価	（工程）竹ソダパネル(L=1900、H=1400)設置工			10.00m当たり		
名　称	区分・規格	数量	単位	単価	金額	備考
一般世話役		0.03	人	20,600	618	
特殊作業員		0.00	人	18,600	0	
普通作業員		0.12	人	13,600	1,632	
軽作業員		0.00	人	10,400	0	
押　竹（真竹）		10.00	本	650	6,500	見積・650
竹ソダパネル(孟宗竹)	L=1900、H=1400、W=100	5.00	本	7,000	35,000	見積・7000
亜鉛メッキ鉄線(JISG3547)	＃18線径1，2㎜	0.40	kg	196	78	
					0	
計			m^2		43,828	

機械杭打工歩掛表（孟宗竹）L=２０００（１００本当たり）

第2号代価	（工程）竹ソダパネル杭打(L=2000)設置工			100.00本当たり		
名　称	区分・規格	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		3.45	人	13,600	46,920	
一般世話役		1.72	人	20,600	35,432	
大型ブレーカ運転費	６００～８００kg	1.72	日	45,610	78,449	
諸雑費		2.00	%	160,801	3,216	
丸太杭	杉(φ100 L=2000)ACQ処理剤K3	100.00	本	1,600	160,000	見積・1600
計					324,017	
				1本当たり	3,240	

竹ソダパネル歩掛表（孟宗竹）L=２０００（１０m当たり）

内訳表	（工程）竹ソダパネル杭打(L=2000)設置工			10.00m当たり		
名　称	区分・規格	数量	単位	単価	金額	備考
竹ソダパネル設置工	竹ソダパネル＋押竹＋結束		m		36,528	
人力杭打設工	丸太杭＋機械打設工	5.00	本	3,240	16,200	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
計					52,728	
				1m当たり	5,272	

大型ブレーカ運転費単価表（1．００日当たり）

名　称	区分・規格	数量	単位	単価	金額	備考
特殊運転手		1	人	1,930	19,300	
バックホウ（クローラ型）	山積0．45m3	1.39	日	9,010	12,523	
大型ブレーカ	油圧式600～800kg級	1.39	日	4,860	6,755	
軽油		60	L	117	7,020	
諸経費		1	式	0	12，0	
計					45,610	
単位当たり					45,610	